



**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1042.468-7/2017	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA CG- PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE CONTRATE DE REPASSE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAIÇARA	MUNICÍPIO / UF CAIÇARA - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA GRACIOSA STEFANELLO, R. ACACILDO JOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARTE 02 (À EXECUTAR)	
DATA BASE mar-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARTE 02 (À EXECUTAR)	BDI 1 26,03%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 6

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARTE 02 (À EXECUTAR)									
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						170.407,16
1.1.			RECURSOS PRÓPRIOS MUNICÍPIO						567,14
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	200,00	BDI 1	252,06	567,14
2.			RECURSOS CONTRATO DE REPASSE						169.840,02
2.1.			PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO NOVO						166.792,38
2.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	M2	2.908,40	1,75	BDI 1	2,21	6.427,56
2.1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAMADA BINDER	M3	68,82	864,40	BDI 1	1.089,40	74.972,51
2.1.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.169,94	0,87	BDI 1	1,10	1.286,93
2.1.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	M2	2.908,40	1,75	BDI 1	2,21	6.427,56
2.1.5.	COMPOSIÇÃO	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAMADA ROLAMENTO	M3	68,82	880,75	BDI 1	1.110,01	76.390,89
2.1.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.169,94	0,87	BDI 1	1,10	1.286,93
2.2.			PINTURA MEIO-FIO						907,77
2.2.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	219,80	3,28	BDI 1	4,13	907,77
2.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						2.139,87
2.3.1.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	94,06	18,05	BDI 1	22,75	2.139,87

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAIÇARA - RS  
Local

17 de agosto de 2020  
Data

*Mathews Perlin*

Nome: Mathews Perlin  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA/RS 229782  
ART/IRRT: 10871599